

# Komfort garage & redskabshuse

**Redskabshuse: Kan bruges som garage, redskabsrum, lager, depot mm.  
Solid konstruktion. Kan sammenbygges til dobbelt garage mm.**

	Standard	Redskab+
<b>10 m2. 4 x 2,50 m.</b> Dobbeltdør. Bjælkelag med krydsfinèrgulv kr. 3500. (montage 2500.) Montage af råhus kr. 10000. (inkl. transport.) Montage af råhus + hytte komplet kr. 20000.	19500	23500
<b>16 m2. 4 x 4 m.</b> Dobbeltdør. Bjælkelag med krydsfinèrgulv kr. 4500. (montage 3000.) Montage af råhus kr. 11000. (inkl. transport.) Montage af råhus + hytte komplet kr. 23000.	23500	27000
<b>20 m2. 4 x 5 m.</b> Dobbeltdør. Bjælkelag med krydsfinèrgulv kr. 5500. (montage 3500.) Montage af råhus kr. 12000. (inkl. transport.) Montage af råhus + hytte komplet kr. 26000.	27000	33000
<b>24 m2. 4 x 6 m.</b> Dobbeltdør. Bjælkelag med krydsfinèrgulv kr. 6000. (montage 4000.) Montage af råhus kr. 13000. (inkl. transport.) Montage af råhus + hytte komplet kr. 29000.	31000	37000
<b>28 m2. 4 x 7 m.</b> Dobbeltdør. Bjælkelag med krydsfinèrgulv kr. 6500. (montage 4500.) Montage af råhus kr. 14000. (inkl. transport.) Montage af råhus + hytte komplet kr.32000	35000	41000
<b>32 m2. 4 x 8 m.</b> Dobbeltdør. Bjælkelag med krydsfinèrgulv kr. 8000 (montage 5000.) Montage af råhus kr. 15000 (inkl. transport.) Montage af råhus + hytte komplet kr.35000	40000	45000
<b>36 m2. 4x9 m.</b> Dobbeltdør. Montage af råhus kr. 16000 (inkl. transport.) Montage af råhus + hytte komplet kr.38000	45000	51000
<b>40 m2. 4x10 m.</b> Dobbeltdør. Montage af råhus kr. 17000 (inkl. transport.) Montage af råhus + hytte komplet kr. 41000	50000.	57000

## Pris for dobbeltgarager:

Listepris x 2 minus 10%

Eks: 24 m2. Standard = 2x 31000 = 62000 - 10% = kr. **55800**

Montage af råhus = 2x13000 = 26000 - 10% = kr. 23400

Montage af råhus + hytte komplet = 2x29000 x 2 - 10% = kr. 52200

Pris for 48 m2. dobbeltgarage inkl montage af råhus = kr. 79200. ( pr. m2. = kr. 1650.)

Pris for 48 m2. dobbeltgarage inkl. komplet montage = kr. 108000. ( pr. m2. = kr. 2250.)

## Amerikanske træ & Bjælkehuse i cedertræ - Hytter - Garage & redskabshuse

### Ekstra: Tilvalg

Vindue 89x99 fra 1700 kr. pr. stk.

Vindue 95x119 fra 1800 kr. pr. stk.

Vindue 59x59 fra 800 kr. pr. stk.

Yderdør med 1 termoglas + 1 pl. fyldning kr. 4500

Terassedør fra kr. 4000. Dobbelt fra kr. 7800.

Carport sokler. 1 stk. 200 kr. + evt. montage 300 kr. pr. stk. ( Forbrug pr. hus fra 9-20 stk.)

Priser er inkl. moms. ( Montagepriser gælder i Jylland og på Fyn. Hvis broer og færge kommer der tillæg.)

Leveringstid 1-4 uger.

Priser er afhentet ved lager. Forhør om leveringspriser.

Prisliste gældende til 1-1 2022.

Prisliste i henhold til leverancebeskrivelse

### Montage af råhus:

Montage af vægge, tagspær og krydsfinér på taget.

Sokkel eller punktfundament er ikke inklusiv.

### Montage af råhus + hytte komplet:

Montage af vægge, tagspær, krydsfinér på taget, underpap, tagshingles, stern og vindskedebrædder, topbrædt, underbrædder, vindpap på vægge, yderbeklædning, dobbeltdør. Komplet.

### Leverancebeskrivelse for Garage & Redskabshuse.

Singlewide: Størrelse 10-16-20-24-28-32-36- 40 m2.

Dobbeltgarage: Størrelse 40-48-56-64-72-80 m2.

### Garage & redskabshuse: Standard.

1. Vægge: 45x95 mm. spærtræ cc 60 cm. (kappet og samlet.)
2. Spær: 45x 95 spærtræ cc. 100 cm. (tilskåret.)
3. Kiprem: 45x195 mm.
4. Standard er nu **bedre tag som Redskab + serien, dvs. faste tagplader/krydsfinér**
5. Underpap
6. Tagshingles
7. Stern: 20x120 mm. stern, vindskedebrædder og dækbrædder.
8. Underbrædder: 21x 95 mm. Granbrædder.
9. Standard er sidehængte dobbeltdøre med beslag løst leveret.
10. Inddækninger: Brædder til omramning af dobbeltdør.
11. Yderbeklædning: 19x100 mm. vandrette trykimprægnerede brædder. ( faldende længder. Skal tilskæres.) Alternativt 1 på 2 lodret
12. Hanebånd medfølger: 20 m2.= 1 stk. - 24 m2.= 1 stk. - 28 m2.= 2 stk. - 32 m2.= 3 stk. - 36 m2.= 3 stk. - 40 m2. = 4 stk.
13. Ved dobbeltgarage lev. limtræs bjælke + lodret stolper i sammenbygning samt ekstra krydsfinér og over & underpap.
14. Skruer til samling og montage medleveres.

### Garage & redskabshuse: Redskab +.

Yderbeklædning er opgraderet til komposit brædder som Hardiplank. ( bemærk at Hardiplank eller Ivarplank leveres i hele længder a ca. 3,6 m.)

## Komfort Huse APS

Højrisvej 1-3 Grønbjerg  
6971 Spjald

Tlf: Jens K. 23265890 email: [jkc.komfort@gmail.com](mailto:jkc.komfort@gmail.com)

Tlf: Magnus 23464916 email: [mrc.komfort@gmail.com](mailto:mrc.komfort@gmail.com)

Amerikanske træ & bjælkehuse i Cedertræ - Hytter - Garage & redskabshuse.